



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS RODRIGUES NUNES  
CREA :0313004706

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2021 - DES.

LOCAL: DISTRITO DE JARILÂNDIA

BDI: 26,77%

DATA: Dezembro de 2021

LS: 85,49% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
1	1	1				PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498	UND	1,00			
						PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498	UND	1,00			
		1				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					35.221,29
			1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	198,00	91,14	115,54	22.876,92
			1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	3.245,87	4.114,79	12.344,37
		2				SERVIÇOS PRELIMINARES					10.625,60
			2.1	Composição01	PRÓPRIA	PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	340,27	431,36	2.588,16
			2.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	5,60	720,57	913,47	5.115,43
			2.3	Composição02	PRÓPRIA	COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	und	1,00	2.204,37	2.794,48	2.794,48
			2.4	99064	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	m	327,00	0,31	0,39	127,53
		3				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					5.024,00
			3.1	5914636	SICRO3 (07/2021)	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 A 140 HP PESO 13 T	TKM	1.300,00	0,63	0,80	1.040,00
			3.2	5914636	SICRO3 (07/2021)	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP - 9,5 A 22,4T	TKM	2.240,00	0,63	0,80	1.792,00
			3.3	5914636	SICRO3 (07/2021)	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m³/12T DIESEL TIPO MERCEDES 162 HP OU EQUIVALENTE PESO 10 T	TKM	1.000,00	0,63	0,80	800,00
			3.4	5914636	SICRO3 (07/2021)	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CAÇAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.4 T	TKM	1.740,00	0,63	0,80	1.392,00
		4				TERRAPLANAGEM					119.203,29
			4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	m²	3.369,00	0,27	0,34	1.145,46
			4.2	100997	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	3.722,22	4,50	5,70	21.216,65
			4.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	412,02	5,69	7,21	2.970,66



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

LUCAS RODRIGUES NUNES  
CREA :0313004706

**OBRA:** PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498

**LOCAL:** DISTRITO DE JARILÂNDIA

**DATA:** Dezembro de 2021

**REFERÊNCIA:** SINAPI 10/2021 - DES.

**BDI:** 26,77%

**LS:** 85,49% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
		5	4.4	100565	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	412,02	179,72	227,83	93.870,52
						<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>185.363,22</b>
		6	5.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.289,00	63,88	80,98	185.363,22
						<b>CALÇADA</b>					<b>41.976,65</b>
			6.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	54,69	31,25	39,62	2.166,82
			6.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	40,67	772,15	978,85	39.809,83
		7				<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>12.980,52</b>
			7.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	214,20	17,99	22,81	4.885,90
			7.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	214,20	29,81	37,79	8.094,62
		8				<b>DRENAGEM</b>					<b>59.531,47</b>
			8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.156,40	40,61	51,48	59.531,47
		9				<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>15.903,90</b>
			9.1	Composição03	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	157,06	79,88	101,26	15.903,90

TOTAL GERAL L.S. 84,86% E SEM BDI

R\$ 383.237,31

PARCELA REFERENTE AO BDI 26,77

R\$ 102.592,63

TOTAL GERAL L.S. 84,86% - DESONERADO - E BDI

R\$ 485.829,94