






<div>  <p>Prefeitura de Vitória do Jari-AP Secretaria de Infraestrutura</p> </div>		COMP.01: COMPOSIÇÃO: SINAPI-AP 01/2021			
		VISTO			
		RESPONSÁVEL TECNICO			
OBRA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP	ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM: 1.1	LOCAÇÃO CONVECCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50m, SEM REAPROVEITAMENTO				
CODIGO	DESCRIÇÃO		COF.	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
88262-C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	16,22	2,11
88316-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	12,14	1,58
43132-I	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	13,00	0,26
4491-I	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,25	44,67	11,17
5061-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	12,05	0,12
6189-I	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,317	16,50	5,23
TOTAL POR UNIDADE					20,47

<div></div> <div>Prefeitura de Vitória do Jari-AP</div> <div>Secretaria de Infraestrutura</div>		COMP.03: COMPOSIÇÃO: SINAPI-AP 03/2021				
		VISTO				
		RESPONSÁVEL TECNICO				
OBRA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP		ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM: 12.10.2.4;12.11.2.4;13.2.4; 14.2.4;15.2.4	ALÇA DE AÇO					
CODIGO	DESCRIÇÃO		COF.	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL	
SINAPI-I 9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,16	2,40	0,38	
SINAPI-I 43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	0,45	4,77	2,15	
SINAPI-C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	12,14	2,43	
				TOTAL POR UNIDADE		4,96

<div></div> <div>Prefeitura de Vitória do Jari-AP</div> <div>Secretaria de Infraestrutura</div>		COMP.04: COMPOSIÇÃO: SINAPI-AP 01/2021			
		VISTO			
		RESPONSÁVEL TECNICO			
OBRA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP	ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM: 17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
CODIGO	DESCRIÇÃO	M²	COF.	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
SINAPI-C 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	12,14	1,70
SINAPI-I 003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,92	0,30
TOTAL POR UNIDADE					2,00
<div></div> <div>Prefeitura de Vitória do Jari-AP</div> <div>Secretaria de Infraestrutura</div>		COMP.05: SINAPI-AP/95465 - 01/2021			
		VISTO			
		RESPONSÁVEL TECNICO			
OBRA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP	ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM: 3.2	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COF.	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
SINAPI-C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,41	16,41
SINAPI-C 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	12,14	13,60
SINAPI-I 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,02	110,00	2,09
SINAPI-I 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,28	0,80	1,82
SINAPI-I7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM	UND	25,00	2,30	57,50
TOTAL POR UNIDADE					91,42

 <p>Prefeitura de Vitória do Jari-AP Secretaria de Infraestrutura</p>		COMP.06: SINAPI-AP 74209/001 - 01/2021			
		VISTO			
		RESPONSÁVEL TÉCNICO			
OBRA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP	ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM: 18.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COF.	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
SINAPI-C 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,22	16,22
SINAPI-C 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	12,14	24,28
SINAPI-C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M³	0,01	342,42	3,42
SINAPI-I 4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	4,35	4,35
SINAPI-I 4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	6,81	27,24
SINAPI-I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,00	200,00	200,00
SINAPI-I 5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	12,26	1,35
TOTAL POR UNIDADE					276,86
<p>ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0</p> <p>Vitória do Jari-AP, 12 de Maio de 2021</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>					